



## Memorial Descritivo

### Projeto de Execução de Passeio Público

#### 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este projeto tem por objetivo a pavimentação do passeio público, no bairro Chácara, pela necessidade de acessibilidade e manutenção, como também objetivo paisagístico e organização das vias.

O projeto foi dividido em 3 quadras, de **ambos os lados**, sendo utilizado lastro de brita e concreto.

Trechos:

- 1) Rua Dom Pedro II a Rua Luisinha Aranha;
- 2) Rua Luisinha Aranha a Rua Frei Caneca;
- 3) Rua Frei Caneca a Rua Visconde de Mauá;

#### 2 – GENERALIDADES

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever o serviço de execução de passeios públicos, a serem realizados nos trechos citados acima. Fazem parte deste projeto, além deste Memorial Descritivo, o termo de referência ( Projeto Básico ), planta baixa e orçamento.

#### 3 – ESPECIFICAÇÕES

Detalhados com a especificidade de cada rua em seus respectivos projetos. Tendo como requisitos: ser apresentar piso regular, ser contínua, antiderrapante, isenta de vértices contundentes, ter largura e altura livre adequada a circulação e rampa de acessibilidade nos cruzamentos. Quanto à largura: Serão admitidos valores variados aos previstos em projeto, pois no local existem variações conforme alinhamento de residências;

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), a inclinação transversal **máxima** em uma via de pedestres deve ser de até **3%** e eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes.

Segundo a NBR 12255 (ABNT, 1990), a declividade transversal **mínima** deve ser de **1%** em direção ao meio-fio, para que haja o correto escoamento da água para a sarjeta.

#### 4 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Todo o terreno, onde será implantado o passeio público, deverá ser devidamente limpo, escavado e nivelado, com o auxílio de equipamentos manuais individuais (pás, enxadas, vassouras, etc...); o local deverá estar perfeitamente limpo, livre de entulhos para a implantação da obra.

Prefeitura Municipal de Itaqui - RS

Secretaria Municipal de Obras,  
Viação e Transportes**5 – EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO**

Os serviços de execução de calçadas consistem em: executar um colchão de pedra britada, com espessura 3,00 cm, sobre ele a colocação de concreto, acabamento convencional fck15MPa e espessura de 6,00 cm, perfeitamente niveladas. Na execução dos passeios será realizada as rampas de acessibilidade conforme detalhamento no projeto de passeio público e sinalização;

**6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos, com todos os seus equipamentos testados e funcionando, conforme determinação.

Itaqui, 15 de Outubro de 2018.

Eng<sup>a</sup>. Civil Camila S. Veppo

CREA RS – 193.348